

	Sprawozdanie z badań		Wydanie: 07
			Data: 03.07.2012
	Laboratorium PK Pleszew Sp. z o.o. Zielona Łąka 14 a , 63-300 Pleszew		Strona 1 / 3
			F – 12/POL – 14

Exemplarz nr 1/2

Sprawozdanie z badań nr 115 z dnia 27.02.2017

Nr protokołu / data: -	Rodzaj / stan próbki: woda do spożycia / pozyt.
Data zlecenia: 25.02.2017	Zlecenie nr: 98/2017
Data pobrania: 25.02.2017	Data przyjęcia do badań : 25.02.2017
Data rozpoczęcia badań : 25.02.2017	Data zakończenia badań : 27.02.2017
Adres Klienta: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrześni Sp. z o.o. ul. Miłosławska 8 62-300 Września	



AB 1104

Miejsce pobrania wg oświadczenia klienta :	Woda uzdatniona pochodząca z sieci wodociągowej we Wrześni Firma Gibowski, portiernia, ul. Sikorskiego 46, Września (396)	Woda uzdatniona pochodząca z sieci wodociągowej we Wrześni Flex Filus Europa Sp. z o.o., portiernia, ul. Sikorskiego 48, Września (397)	Woda uzdatniona pochodząca z sieci wodociągowej we Wrześni Stacja Kontroli Pojazdów, hala kontroli, ul. Kościuszki 69, Września (398)	Woda uzdatniona pochodząca z sieci wodociągowej we Wrześni Bimex, Centrum techniczne, łazienka, Kościuszki 14, Września (399)
Procedury pobrania:	Próbka pobrana i dostarczona przez pracownika laboratorium PWiK Września, brak danych z etapu pobierania próbek	Próbka pobrana i dostarczona przez pracownika laboratorium PWiK Września, brak danych z etapu pobierania próbek	Próbka pobrana i dostarczona przez pracownika laboratorium PWiK Września, brak danych z etapu pobierania próbek	Próbka pobrana i dostarczona przez pracownika laboratorium PWiK Września, brak danych z etapu pobierania próbek
Warunki środowiskowe przy pobieraniu próbek (temp., opady, słońce):	-	-	-	-

Miejsce pobrania wg oświadczenia klienta :	Woda uzdatniona pochodząca z sieci wodociągowej we Wrześni Budynek Mieszkalny, łazienka, ul. Warszawowa 6, Września (400)	Woda uzdatniona pochodząca z sieci wodociągowej we Wrześni Blok mieszkalny, nr 17 E, kuchnia, ul. Koszarowa 17, Września (401)	Woda uzdatniona pochodząca z sieci wodociągowej we Wrześni Dom Kultury, łazienka, ul. Kościuszki 8, Września (402)	Woda uzdatniona pochodząca z sieci wodociągowej we Wrześni Blok mieszkalny, nr 25/9, łazienka, ul. Legii Wrzesińskiej 25, Września (403)
Procedury pobrania:	Próbka pobrana i dostarczona przez pracownika laboratorium PWiK Września, brak danych z etapu pobierania próbek	Próbka pobrana i dostarczona przez pracownika laboratorium PWiK Września, brak danych z etapu pobierania próbek	Próbka pobrana i dostarczona przez pracownika laboratorium PWiK Września, brak danych z etapu pobierania próbek	Próbka pobrana i dostarczona przez pracownika laboratorium PWiK Września, brak danych z etapu pobierania próbek
Warunki środowiskowe przy pobieraniu próbek (temp., opady, słońce):	-	-	-	-

Miejsce pobrania wg oświadczenia klienta :	Woda uzdatniona pochodząca z sieci wodociągowej we Wrześni Perfectbody, zaplecze socjalne, ul. Legii Wrzesińskiej 23, Września (404)	Woda uzdatniona pochodząca z sieci wodociągowej we Wrześni Blok mieszkalny, kuchnia, ul. Kościuszki 48/6, Września (405)	Woda uzdatniona pochodząca z sieci wodociągowej we Wrześni Blok mieszkalny, kuchnia ul. Kościuszki 59/5, Września (406)	Woda uzdatniona pochodząca z sieci wodociągowej we Wrześni Blok mieszkalny, kuchnia ul. Kościuszki 36/7, Września (407)
Procedury pobrania:	Próbka pobrana i dostarczona przez pracownika laboratorium PWiK Września, brak danych z etapu pobierania próbek	Próbka pobrana i dostarczona przez pracownika laboratorium PWiK Września, brak danych z etapu pobierania próbek	Próbka pobrana i dostarczona przez pracownika laboratorium PWiK Września, brak danych z etapu pobierania próbek	Próbka pobrana i dostarczona przez pracownika laboratorium PWiK Września, brak danych z etapu pobierania próbek
Warunki środowiskowe przy pobieraniu próbek (temp., opady, słońce):	-	-	-	-

Miejsce pobrania wg oświadczenia klienta :	Woda uzdatniona pochodząca z sieci wodociągowej we Wrześni Sklep spożywczy, zlew przy ladzie, ul. Fromborska 50 A, Września (408)	Woda uzdatniona pochodząca z sieci wodociągowej we Wrześni Leśnictwo Debina 2, łazienka, Września (409)	Woda uzdatniona pochodząca z sieci wodociągowej we Wrześni Laboratorium Analiz Wody i Ścieków, pracownia wody, ul. Sikorskiego 42, Września (410)
Procedury pobrania:	Próbka pobrana i dostarczona przez pracownika laboratorium PWiK Września, brak danych z etapu pobierania próbek	Próbka pobrana i dostarczona przez pracownika laboratorium PWiK Września, brak danych z etapu pobierania próbek	Próbka pobrana i dostarczona przez pracownika laboratorium PWiK Września, brak danych z etapu pobierania próbek
Warunki środowiskowe przy pobieraniu próbek (temp., opady, słońce):	-	-	-



Sprawozdanie z badań

Laboratorium PK Pleszew Sp. z o.o.
Zielona Łąka 14 a , 63-300 Pleszew

Wydanie: 07
Data: 03.07.2012

Strona 2 / 3

F – 12/POL – 14

Niniejsze sprawozdanie zawiera wyniki badań objęte zakresem akredytacji.
Metody akredytowane zostały oznaczone literą A. Nr certyfikatu akredytacji: AB 1104.

Wyniki badań:

Lp	Nazwa parametru	J/m	Nr próbki/Wynik				Wartość normatywna ¹	Metoda badawcza
			396	397	398	399		
1	Liczba bakterii grupy coli	j.t.k./ 100 ml	0	0	1 (0-7)*	0	0	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 A
2	Liczba bakterii Escherichia coli	j.t.k./ 100 ml	0	0	0	0	0	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 A
3	Liczba Enterokoków kałowych	j.t.k./ 100 ml	0	0	0	0	0	PN-EN ISO 7899-2:2004 A

Lp	Nazwa parametru	J/m	Nr próbki/Wynik				Wartość normatywna ¹	Metoda badawcza
			400	401	402	403		
1	Liczba bakterii grupy coli	j.t.k./ 100 ml	0	1 (0-7)*	0	0	0	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 A
2	Liczba bakterii Escherichia coli	j.t.k./ 100 ml	0	0	0	0	0	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 A
3	Liczba Enterokoków kałowych	j.t.k./ 100 ml	0	0	0	0	0	PN-EN ISO 7899-2:2004 A

Lp	Nazwa parametru	J/m	Nr próbki/Wynik				Wartość normatywna ¹	Metoda badawcza
			404	405	406	407		
1	Liczba bakterii grupy coli	j.t.k./ 100 ml	0	0	0	0	0	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 A
2	Liczba bakterii Escherichia coli	j.t.k./ 100 ml	0	0	0	0	0	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 A
3	Liczba Enterokoków kałowych	j.t.k./ 100 ml	0	0	0	0	0	PN-EN ISO 7899-2:2004 A

Lp	Nazwa parametru	J/m	Nr próbki/Wynik			Wartość normatywna ¹	Metoda badawcza
			408	409	410		
1	Liczba bakterii grupy coli	j.t.k./ 100 ml	0	Wzrost zlewny**	0	0	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 A
2	Liczba bakterii Escherichia coli	j.t.k./ 100 ml	0	Wzrost zlewny**	0	0	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 A
3	Liczba Enterokoków kałowych	j.t.k./ 100 ml	0	Wzrost zlewny**	1 (0-7)*	0	PN-EN ISO 7899-2:2004 A

** - Kolonie trudne do identyfikacji, zalecane powtórzenie badania



Sprawozdanie z badań

Laboratorium PK Pleszew Sp. z o.o.
Zielona Łąka 14 a , 63-300 Pleszew

Wydanie: 07
Data: 03.07.2012

Strona 3 / 3

F – 12/POL – 14

1–Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 13 listopada 2015r. „w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015, poz. 1989)*;
* – Niepewność pomiaru wyliczona przy poziomie ufności ok. 95%

UWAGI:.....temperatura w torbie chłodniczej min-max (3,1-7,4)°C i (2,6-7,4)°C.....pozytywna ocena transportu próbek, Zatwierdzenie parametrów i metod badawczych przez PPIS w Pleszewie – decyzja ON.HK.420.03.50.4.164.2016 z 28.06.2016.....

Cel badania:

Badanie wykonane na bieżące potrzeby własne klienta.

Klient został poinformowany o przydatności wyników badania do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie. Wyniki badań mogą być wykorzystane w obszarze regulowanym prawnie.

Klient wyraził zgodę na zastosowane metody badawcze.

Data sporządzenia sprawozdania: 27.02.2017

Oświadczenie:

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do pobranej próbki.

Bez pisemnej zgody Laboratorium badawczego sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobranie, transport, metodę pobrania i czystość pojemników w przypadku próbki pobieranej przez Klienta.

Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

Sprawozdanie autoryzował:

Kierownik Laboratorium

[Signature]
mgr inż. Jarosław Blandzi

-koniec sprawozdania-